

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета  
(локальный сметный расчет)

Фасад

на **01. Фасад-(+2акт)**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	3 971,35 тыс.руб
Строительные работы	3 971,35 тыс.руб
Монтажные работы	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,00 тыс.руб
Средства на оплату труда	734,66 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Июнь 2011 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						попра-вочные	зимних удоро-жаний	перес-чета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Устройство теплоизоляции стены, заглубленной в грунт**

1	3.1-51-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	0,91						
		ЗП			2 042,62	*1,15	1,248	12,35	32 946,43	
		НР от ЗП	%	83					27 345,54	
		СП от ЗП	%	45					14 825,89	
		ЗТР	чел-ч	192,7		*1,15	1,248			251,67
									<b>75 117,86</b>	<b>82 547,10</b>
2	3.1-53-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	0,82						
		ЗП			1 051,13	*1,15	1,248	12,35	15 277,41	
		НР от ЗП	%	83					12 680,25	
		СП от ЗП	%	45					6 874,83	
		ЗТР	чел-ч	107,04		*1,15	1,248			125,97
									<b>34 832,49</b>	<b>42 478,65</b>
3	3.26-29-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ	м3	9,1						
		ЗП			236,21	*1,15	1,047	12,35	31 963,27	
		ЭМ			24,28	*1,25	1,047	5,23	1 512,34	
		в т.ч. ЗПМ			4,86	*1,25	1,047	12,35	(714,83)	
		МР			454,05		1,019	3,52	14 820,47	
3,1	1.1-1-3303	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СО СТУПЕНЧАТОЙ ФОРМОЙ КРОМКИ, ПЛОТНОСТЬ 33-38 КГ/М3, ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1	м3	8,918	1 079,87		1,019	2,81	27 575,25	
		НР от ЗП	%	83					26 529,51	
		СП от ЗП	%	45					14 383,47	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					1 272,40	
		ЗТР	чел-ч	18,17		*1,15	1,047			199,09
									<b>118 056,71</b>	<b>12 973,26</b>
<b>Итого</b>									<b>228 007,06</b>	

**Раздел Устройство системы утепления цокольной части здания**

6	3.15-157-3	ДЕКОРАТИВНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СИСТЕМ "РЕМТЕКО-ТЕРМОМАКС" И "РЕМТЕКО-ТЕРМОМАКС Е", ОКРАСКА ФАСАДОВ ПО ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ "MAESTRO"	100 м2	1,56						
		ЗП			116,59	*1,15	1,047	12,35	2 704,56	
		ЭМ			1,89	*1,25	1,047	4,2	16,21	
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25	1,047	12,35	(7,06)	
		МР			352,23		1,003	11,62	6 404,10	
		НР от ЗП	%	91					2 461,15	
		СП от ЗП	%	45					1 217,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					12,57	
		ЗТР	чел-ч	9,56		*1,15	1,047			17,96
									<b>12 815,64</b>	<b>8 215,15</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

12 815,64

## Раздел Установка лесов

## Раздел Монтаж навесного вентилируемого фасада выше цоколя по системе "Краспан"

2	6.63-17-1	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ФАСАДА ПО НАВЕСНОЙ СИСТЕМЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100 м2	10,82						
		ЗП			4 027,98		1,047	12,35	563 544,49	
		ЭМ			373,55		1,047	7,56	31 992,23	
		в т.ч. ЗПМ			95,87		1,047	12,35	(13412,93)	
2,1	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ПОДВИЖНЫЙ КРОНШТЕЙН НЕСУЩИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ НК Н 150.А 112,5/1,18/4,14*1,02	шт.	1476	23,49		1	4,14	143 538,93	
2,2	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ПОДВИЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ НК О 150.А 99,27/1,18/4,14*1,02	шт.	1694	20,73		1	4,14	145 382,81	
2,3	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	УГЛОВОЙ ПОДВИЖНЫЙ КРОНШТЕЙН АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ НК У 215.А 189,81/1,18/4,14*1,02	шт	99	39,63		1	4,14	16 242,75	
2,4	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	НЕПОДВИЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ НКЛ Н 160.А 59,5/1,18/4,14*1,02	шт	29	12,44		1	4,14	1 493,55	
2,5	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ПОДВИЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ЛПОРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ НКЛ О 160.А 59,5/1,18/4,14*1,02	шт	4	12,42		1	4,14	205,68	
2,6	1.1-1-3226	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 600Х600Х10 ММ, АРТИКУЛ ЦВЕТА ST 05; 07; 15; 151	м2	655	146,84		1,003	2,43	234 419,04	
2,9	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО НЕСУЩЕГО КРОНШТЕЙНА ПКП 1 6,84/1,18/4,14*1,02	шт	1477	1,43		1	4,14	8 744,14	
2,10	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО ЛПОРНОГО КРОНШТЕЙНА ПК 1,1 4,68/1,18/4,14*1,02	шт	1714	0,98		1	4,14	6 954,04	
2,11	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА ПК У 1 18,81/1,18/4,14*1,02	шт	99	3,93		1	4,14	1 610,75	
2,12	1.1-1-3215	ЗАКЛЕПКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, РАЗМЕР 4,0Х8,0 ММ	100 шт.	267	99,28		1,003	2,95	78 432,49	
2,19	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	КЛЯММЕР (4-ЗАЖИМНОЙ) НЕСИММЕТРИЧНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL КЛ 4,12,7Н 40,23/1,18/4,14*1,02	шт	1504	8,40		1	4,14	52 303,10	
2,20	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	КЛЯММЕР (2-ЗАЖИМНОЙ) НЕСИММЕТРИЧНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL КЛ 2,12,7,НБ, 24,12/1,18/4,14*1,02	шт	1137	5,04		1	4,14	23 724,19	
2,21	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	КЛЯММЕР ВЕРХНИЙ, НИЖНИЙ (2-ЗАЖИМНОЙ) НЕСИММЕТРИЧНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL КЛ2,12,Н,29,52/1,18/4,14*1,02	шт.	609	6,16		1	4,14	15 530,96	
2,26	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	ФИКСАТОР СЕЙСМИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL ФС 1,Н, 21,69/1,18/4,14*1,02	шт.	254	4,53		1	4,14	4 763,57	
2,27	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА НА НЕСИММЕТРИЧНЫЙ КЛЯММЕР ПКЛ 1 6,84/1,18/4,14*1,02	шт.	2378	1,43		1	4,14	14 078,24	
2,30	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	УСИЛИВАЮЩАЯ ШАЙБА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО НЕСУЩЕГО УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНОВ УШ 1,Н 12,87/1,18/4,14*1,02	шт.	1674	2,69		1	4,14	18 642,67	
2,31	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	УСИЛИВАЮЩАЯ ШАЙБА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА УШ 2.Н 8,37/1,18/4,14*1,02	шт	1718	1,75		1	4,14	12 446,91	
2,34	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	АНКЕР ФАСАДНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ АК 29,56/1,18/4,14*1,02	шт.	3393	6,17		1	4,14	86 670,11	
2,41	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	Т-ОБРАЗНЫЙ КЛЯММЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ НК 45,А 128,7/1,18/4,14*1,02	м	1870	26,87		1	4,14	208 022,17	
2,42	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ НК 15.А 124,65/1,18/4,14*1,02	м	62	26,03		1	4,14	6 681,38	
2,43	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	Г-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ НК 16.А 117,9/1,18/4,14*1,02	м	6014	24,62		1	4,14	612 987,78	
2,44	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	Г-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОТЛИВОВ НК 16.Н 117,9/1,18/4,14*1,02	м	114	24,62		1	4,14	11 619,66	
2,47	1.7-3-53	БУРЫ С ПОБЕДИТОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, ДИАМЕТР 10 ММ, ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 200 ММ, С ХВОСТОВИКОМ SDS (ФИРМА "HAWERA")	шт.	94	123,04		1,003	1,2	13 920,55	
2,48	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	КРЕПИТЕЛЬ УТЕПЛИТЕЛЯ (ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ) L=120 ММДС 5,42/1,18/4,14*1,02	шт.	3120	1,13		1	4,14	14 595,98	
2,49	СЧЕТ ПСТАВЩИК А	КРЕПИТЕЛЬ УТЕПЛИТЕЛЯ (ВНЕШНИЙ СЛОЙ) L=180мм 7,23/1,18/4,14*1,02	шт.	5200	1,51		1	4,14	32 507,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,50	СЧЕТ ПОСТАВЩИК А	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА, ПЛОТНОСТЬ 80КГ/м3, НАРУЖНЫЙ СЛОЙ 98/1,18/4,14*1,02	м2	1188	20,46		1	4,14	100 628,83	
2,51	СЧЕТ ПОСТАВЩИК А	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА, ПЛОТНОСТЬ 30 КГ/м3,ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ 69,61/1,18/4,14*1,02	м2	1188	14,53		1	4,14	71 463,19	
		НР от ЗП	%	91					512 825,49	
		СП от ЗП	%	45					253 595,02	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					23 875,02	
		ЗТР	чел-ч	302,97			1,047			3 432,21
									<b>3 323 443,00</b>	<b>307 157,39</b>

Итого

3 323 443,00

Раздел

Устройство откосов отливов цоколя, сливов над балконами, кровельных свесов

1	6.63-17-3	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТАМИ ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 м2	1,81						
		ЗП			3 150,82		1,047	12,35	73 742,15	
		ЭМ			169,36		1,047	6,34	2 034,82	
		в т.ч. ЗПМ			14,66		1,047	12,35	(343,10)	
		МР			12 485,43		1,003	3,61	81 825,79	
1,1	1.7-1-24	СЛИВЫ ОКОННЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОКРАШЕННЫЕ, ДЛЯ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ	м2	181	59,35		1,003	13,79	148 581,42	
		НР от ЗП	%	91					67 105,36	
		СП от ЗП	%	45					33 183,97	
		НР и СП от ЗПМ	%	178					610,72	
		ЗТР	чел-ч	269,12			1,047			510,00
									<b>407 084,23</b>	<b>224 908,41</b>

Итого

407 084,23

Итого по объекту	01. Фасад-(+2акт)	
Всего по смете		3 971 349,92
Итого с Кг.з. 0,9		3 574 214,93
Тендерное снижение 3,45%		- 123 310,42
Итого с тендерным снижением		3 450 904,51
НДС 18%		621 162,81
Итого с НДС		4 072 067,32
Итого по смете		<b>3 971 349,93</b>

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]