

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-1

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-1. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

1131-5

г. Минск 1985 г

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-I

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-I. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем СССР
приказ № 59 от 30.04.76 г.

Введен в действие институтом "Белгоспроект"
приказ № 68 от 12.04.82 г.

Введен в действие в ценах 1984 г.
приказ № 10 от 17.01.86 г.

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела экономики
и смет

А.М.Телеш

Э.Р.Вишневская

В.М.Стоппнер

1131/5

ЗЮ-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ ЕР	Наименование	Стр.
1	2	3	4
		Пояснительная записка	6
		Сводка стоимости	7
		Ведомость потребности в производственных ресурсах	9
1	ЕР № I-1	Навес-беседка тип IА	11
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип IБ	14
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	17
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип IА	19
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип IБ	21
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	23
7	ЕР № I-7	С т о л	25
8	ЕР № I-8	Скамья тип I,М-IА	28
9	ЕР № I-9	Скамья тип П,С-IА	30
10	ЕР № I-10	Скамья тип I,С-IБ	32

З.

ЗІО-5-4 а1. V. 85 86 in. CM-1

1	2	3	4
11	ЕР № I-11	Скамья тип П, С-1Б	34
12	ЕР № I-12	Скамья тип I, С-1Б	36
13	ЕР № I-13	Скамья тип П, С-1Б	38
14	ЕР № I-14	Скамья тип I, С-2А	40
15	ЕР № I-15	Скамья тип П, С-2А	42
16	ЕР № I-16	Скамья тип I, С-2Б	44
17	ЕР № I-17	Скамья тип П, С-2Б	46
18	ЕР № I-16	Скамья тип I, С-2В	48
19	ЕР № I-19	Скамья тип I, С-2В	50
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, С-3А	52
21	ЕР № I-21	Скамья тип П, С-3А	54
23	ЕР № I-22	Скамья тип I, С-3Б	56
24	ЕР № I-23	Скамья тип П, С-3Б	58
25	ЕР-№I-24	Скамья тип I, С-3В	60

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ЗГО-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

4

I	2	3	4
25	ЕР № I-25	Скамья тип П, С-ЗВ	62
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	64
27	ЕР № I-27	Урна тип I	67
28	ЕР № I-28	Урна тип II	69
29	ЕР № I-29	Урна тип III	71
30	ЕР № I-30	Турник	73
31	ЕР № I-31	Шведская стенка	75
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	78
33	ЕР № I-33	Рукоход тип II	80
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	83
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип II	85
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	88
37	ЕР № I-37	В о л н а	90
38	ЕР № I-38	Бум тип I-A	93
39	ЕР № I-39	Бум тип I-B	95

310-5-4 ал. V.85 Вын.СМ-1

I	2	3	4
40	ЕР № I-40	Бум тип I-B	97
41	ЕР № I-41	Бум тип II-A	99
42	ЕР № I-42	Бум тип II-B	101
43	ЕР № I-43	Бум тип II-B	103
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	105
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип II	108
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	111
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки(нормальных размеров)	114
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки(минимальных размеров)	116
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	118

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект на малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микро-районов пересчитаны Белорусским государственным проектным институтом "Белгоспроект" в цены и нормы, введенные с 1.01.1984 г.

Сметы составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Сметная стоимость малых форм и элементов благоустройства определена по Единым районным единичным расценкам для территориального района IА и ценнику сметных цен (ЦСЦ) для II пояса Московской области с начислениями накладных расходов в размере 16,5% и плановых накоплений - 8%.

В соответствии с составом типового проекта выпущены сметы:

Выпуск СМ-1. Мебель. Физкультурное оборудование.

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей.

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства.

Нумерация единичных расценок соответствует альбомам проекта и выпускам смет, например:

Альбом I, смета выпуск СМ-1 - ЕР № I-15

Альбом II, смета выпуск СМ-2 - ЕР № II-9

Альбом III, смета выпуск СМ-3 - ЕР № III-12

где I, II, III - порядковый номер расценки.

310-5-4 ал. V. 85 вып. СМ-1

7

СВОДКА СТОИМОСТИ

№ пп	№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость в тыс.руб.
1	2	3	4
1	ЕР № I-1	Навес-беседка тип IА	0,241
2	ЕР № I-2	Навес-беседка тип IБ	0,792
3	ЕР № I-3	Зонт теневой тип I	0,217
4	ЕР № I-4	Зонт теневой тип IА	0,140
5	ЕР № I-5	Зонт теневой тип IБ	0,160
6	ЕР № I-6	Стол со скамьей	0,075
7	ЕР № I-7	Стол	0,054
8	ЕР № I-8	Скамья тип I, С-IА	0,026
9	ЕР № I-9	Скамья тип II, С-IА	0,029
10	ЕР № I-10	Скамья тип I, С-IБ	0,028
11	ЕР № I-11	Скамья тип II, С-IБ	0,031
12	ЕР № I-12	Скамья тип I, С-IIБ	0,039
13	ЕР № I-13	Скамья тип II, С-IIБ	0,042
14	ЕР № I-14	Скамья тип I, С-2А	0,035
15	ЕР № I-15	Скамья тип II, С-2А	0,038
16	ЕР № I-16	Скамья тип I, С-2Б	0,042
17	ЕР № I-17	Скамья тип II, С-2Б	0,045
18	ЕР № I-18	Скамья тип I, С-2В	0,055
19	ЕР № I-19	Скамья тип II, С-2В	0,058
20	ЕР № I-20	Скамья тип I, С-3А	0,035
21	ЕР № I-21	Скамья тип II, С-3А	0,039
22	ЕР № I-22	Скамья тип I, С-3Б	0,043
23	ЕР № I-23	Скамья тип II, С-3Б	0,046
24	ЕР № I-24	Скамья тип I, С-3В	0,058
25	ЕР № I-25	Скамья тип II, С-3В	0,061
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	0,123
27	ЕР № I-27	Урна тип I	0,018
28	ЕР № I-28	Урна тип II	0,014
29	ЕР № I-29	Урна тип III	0,016
30	ЕР № I-30	Турник	0,056

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4
31	ЕР № I-31	Шведская стенка	0,121
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	0,063
33	ЕР № I-33	Рукоход тип II	0,091
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	0,053
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип II	0,234
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	0,041
37	ЕР № I-37	Волна	0,206
38	ЕР № I-38	Бум тип I-A	0,029
39	ЕР № I-39	Бум тип I-B	0,023
40	ЕР № I-40	Бум тип I-B	0,023
41	ЕР № I-41	Бум тип II-A	0,024
42	ЕР № I-42	Бум тип II-B	0,024
43	ЕР № I-43	Бум тип II-B	0,024
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	0,140
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип II	0,172
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	0,150
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	2,411
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки	1,585
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	0,061

ЗІО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

9

Ведомость потребности в производственных ресурсах

№ пп	№ ЕР	Наименование	Расход ч/час
1	2	3	4
1	ЕР № 1	Навес-беседка тип I-A	54
2	ЕР № 1-2	Навес-беседка тип I-B	174
3	ЕР № 1-3	Зонт теневой тип I	45
4	ЕР № 1-4	Зонт теневой тип П-A	43
5	ЕР № 1-5	Зонт теневой тип П-B	48
6	ЕР № 1-6	Стол со скамьей	22
7	ЕР № 1-7	Стол	8
8	ЕР № 1-8	Скамья тип I, C-1A	8
9	ЕР № 1-9	Скамья тип П, C-1A	8
10	ЕР № 1-10	Скамья тип I, C-1B	10
11	ЕР № 1-11	Скамья тип П, C-1B	10
12	ЕР № 1-12	Скамья тип I, C-1B	12
13	ЕР № 1-13	Скамья тип П, C-1B	12
14	ЕР № 1-14	Скамья тип I, C-2A	11
15	ЕР № 1-15	Скамья тип П, C-2A	11
16	ЕР № 1-16	Скамья тип I, C-2B	13
17	ЕР № 1-17	Скамья тип П, C-2B	13
18	ЕР № 1-18	Скамья тип I, C-2B	16
19	ЕР № 1-19	Скамья тип П, C-2B	16
20	ЕР № 1-20	Скамья тип I, C-3A	11
21	ЕР № 1-21	Скамья тип П, C-3A	11
22	ЕР № 1-22	Скамья тип I, C-3B	13
23	ЕР № 1-23	Скамья тип П, C-3B	13
24	ЕР № 1-24	Скамья тип I, C-3B	16
25	ЕР № 1-25	Скамья тип П, C-3B	16

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 *ал. V. 85 Вып. СМ-1*

10

1	2	3	4
26	ЕР № I-26	Скамья-качалка	22
27	ЕР № I-27	Урна тип I	2
28	ЕР № I-28	Урна тип II	2
29	ЕР № I-29	Урна тип III	2
30	ЕР № I-30	Турник	7
31	ЕР № I-31	Шведская стенка	13
32	ЕР № I-32	Рукоход тип I	7
33	ЕР № I-33	Рукоход тип II	11
34	ЕР № I-34	Гимнастическая стенка тип I	5
35	ЕР № I-35	Гимнастическая стенка тип II	33
36	ЕР № I-36	Качающееся бревно	9
37	ЕР № I-37	Волна	23
38	ЕР № I-38	Бум тип I (A)	2
39	ЕР № I-39	Бум тип I (B)	2
40	ЕР № I-40	Бум тип I (B)	2
41	ЕР № I-41	Бум тип II (A)	2
42	ЕР № I-42	Бум тип II (B)	2
43	ЕР № I-43	Бум тип II (B)	2
44	ЕР № I-44	Стол для настольного тенниса	32
45	ЕР № I-45	Стойка баскетбольная тип II	11
46	ЕР № I-46	Стойка волейбольная	7
47	ЕР № I-47	Ограждение хоккейной площадки (нормальных размеров)	416
48	ЕР № I-48	Ограждение хоккейной площадки (минимальных размеров)	275
49	ЕР № I-49	Ворота хоккейные	7

inoe.name

odintakoi

inoe.name

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО НАВЕС БЕСЕДКИ ТИП1А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,241 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

: : : : N :ШИФР И N : ПП : ПОЗИЦИИ : :НОРМАТИВА: : : : :		: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : :
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. : ВСЕГО : ЭКСПЛ. : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :	МАШИН : МАШИН : В Т.Ч. : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. : ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ :	НА ЕДИН. : ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. НАВЕС БЕСЕДКА ТИП1А

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
5	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	-
6	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	шт	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
7	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	М3	0,21	62,70	-	13	-	-	-	-
8	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
9	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,35	22,90	-	9	-	-	-	-

inoe.name

inoe.name

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
11	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
12	E16-48	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ Д70ММ	12,00	2,99	-	36	-	-	0,57	7
		М								
13	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,28	110,00	-	31	-	-	24,00	7
		М3								
14	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	14,40	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2								
15	E15-561	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	0,14	70,10	-	10	-	-	56,00	8
		100М2								
16	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
17	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,14	35,90	-	5	-	-	10,32	1
		100 КГ								
18	E12-280	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,06	192,00	-	12	-	-	83,00	5
		100М2								
19	E11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛАСТИКА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,09	686,00	-	60	-	-	192,00	17
		100М2								
20	E15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯ	0,04	43,50	-	2	-	-	38,80	2
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		194	-	-	-	52
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		194	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		30	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	4	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		17	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		241	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	4	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		241	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	4	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I3

10700066

ЗИО-5-4 ал. V.85 Вил. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			194	-	-		52
			---					---		---
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			194	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			30	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			241	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			241	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Токи

РОСКИНА

112/15

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V. 85 в/м. см-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

I4

10700067

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО НАВЕС БЕСЕДКИ ТИП 1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,792 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : : : N :ШИФР И N : ПП : ПОЗИЦИИ : :НОРМАТИВА: : : : :		: : : : : : : : : : : : : :		: : : : : : : : : : : : : :		: : : : : : : : : : : : : :		: : : : : : : : : : : : : :		: : : : : : : : : : : : : :		: : : : : : : : : : : : : :	
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО		СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. : : ВСЕГО : ЭКСПЛ. : : ОСНОВНОЙ : Т.Ч. : : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. : : ОСНОВНОЙ : ЭКСПЛ. : : ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : В Т.Ч. : : ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО		1		2	
1		2		3		4		5		6		7	

РАЗДЕЛ 1. НАВЕС БЕСЕДКА ТИП 1Б

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,74	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	шт	8,00	1,52	-	12	-	-	0,65	5
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	М3	0,42	62,70	-	26	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	100КГ	0,69	26,00	-	18	-	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	одинаково	0,08	-	-	3	-	-	-	-

inoe.name

inoe.name

З10-5-4 м. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,08	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	E16-48	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРУБ Д70ММ	48,00	2,99	-	144	-	-	0,57	27
		М								
12	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,97	110,00	-	107	-	-	24,00	23
		М3								
13	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	32,04	0,04	-	1	-	-	0,08	3
		М2								
14	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,22	35,90	-	8	-	-	10,32	2
		100 КГ								
15	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
16	E12-280	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,12	192,00	-	23	-	-	83,00	10
		100М2								
17	E11-213	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛАСТИКАТА ТОЛЩИНОЙ 3ММ В ОДИН СЛОЙ НА КЛЕЕ 88-Н	0,37	686,00	-	257	-	-	192,00	72
		100М2								
18	E15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯ	0,08	43,50	-	4	-	-	38,80	3
		100М2								
19	E15-561	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	0,32	70,10	-	22	-	-	56,00	18
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		631	-	-		166
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		631	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		104	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	19	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		57	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		792	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	19	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		792	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	19	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		631	-	-		166
				РУБ.						

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)
ЗГО-5-4 ал. V. 85 Вып. см-1

16

10700067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			631		-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			104		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		19	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57		-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			792		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		19	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		792		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		19	-		-

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Рель* РОСКИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N		ШИФР И N		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ЭКСПЛ.	МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
	НОРМАТИВА:				ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИ-	
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	НА ЕДИН. : ВСЕГО	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10 : 11	

713/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

18

10700068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-57	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д90ММ м	2,73	2,98	-	8	-	-	0,86	2
11	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,04	35,90	-	1	-	-	10,32	-
12	E15-613	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	0,02	43,50	-	1	-	-	38,80	1
13	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ 100М2	0,10	70,10	-	7	-	-	56,00	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			173	-	-		44
			РУБ.				-	-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			173	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			27	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			217	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			217	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			173	-	-		44
			РУБ.				-	-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			173	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			27	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			217	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			217	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Толы

РОСКИНА
odintakoi

inoe.name

inoe.name

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП ЗА

ОСНОВАНИЕ: ТПЗЮ-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,140 ТЫС.РУБ.	
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		43 ЧЕЛ.-Ч	
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,003 ТЫС.РУБ.	
				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
						ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
						ОСНОВНОЙ	
						МАШИНЫ	
						ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	
						В Т.Ч.	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 0.0)
310-5-4 *гл. V.85 Вып. см-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				113	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				113	-	-		42
		РУБ.				-	-	-		-
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				113	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
<hr/>										

СОСТАВИЛ *Пашкевич* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ЗОНТА ТЕНЕВОГО ТИП 2Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,160 ТЫС.РУБ.				
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		48 ЧЕЛ.-Ч				
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,004 ТЫС.РУБ.				

				СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
								ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО		МАШИН		ОСНОВНОЙ	МАШИН		
	НОРМАТИВА:					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ		
				ОСНОВНО	В Т.Ч.		В Т.Ч.			
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП 2Б										
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	41,50	-	1	-	-	89,60	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	0,83	110,00	-	91	-	24,00	20
4	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	М2	37,04	0,04	-	1	-	0,08	3
5	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	100 КГ	0,16	35,90	-	6	-	10,32	2
6	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	90,00	-	2	-	33,60	1
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	100М2	0,37	70,10	-	26	-	56,00	21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	128	-	-	47	
					РУБ.					

inoe.name

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

22

10700070

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			128	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			20	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			12	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4.8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4.8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			128	-	-		4.7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.			-	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			128	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			20	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			12	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4.8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			160	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4.8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ

Лаш

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
З10-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

23

10700071

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЛА СО СКАМЬЕЯ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	:	:	:
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	:	:	:
:	НОРМАТИВА:	:	КОЛИЧЕСТВО:	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	:
:	:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	:
:	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:	:	:
:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СТОЛ СО СКАМЬЕЯ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	74,50	1	-	-	154,00	-
2	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	41,50	1	-	-	89,60	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО СТОЛА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	0,40	110,00	44	-	24,00	10
4	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	М2	15,53	0,04	1	-	0,08	1
5	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	573,00	-	-	-	-	-
6	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРУСЬЕВ	100М2	0,03	90,00	3	-	33,60	1
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ	100М2	0,16	70,10	11	-	56,00	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	61	-	-	21
					РУБ.		-	-	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

24

10700071

310-5-4 ал. V.85 в.м. см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		61	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		9	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	-	1	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		5	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		75	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	-	1	-	-	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		75	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	-	1	-	-	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		61	-	-	-	-	-	-	21
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		61	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		9	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	-	1	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		5	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		75	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	-	1	-	-	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		75	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	-	1	-	-	-	-	-
<hr/>										

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал.У.35 Вып.СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= УСТРОЙСТВО СТОЛА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,054 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЧЕЛ.-Ч МАШИН	НЕ ЗА- ОБСЛУЖИВАЮШ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЛ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСБАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,19	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	-	0,06	-	1	-	89,60	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	М3	2,00	1,52	-	3	-	0,65	1
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ССЦП9-96 МЖЗ-7	М3	0,11	62,70	-	7	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,17	26,00	-	4	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,02	одintakoi	-	1	-	-	-

inoe.name

inoe.name

310-5-4 ал. V. 85 Вилл. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-		1	-	-	-
11	Е7-656	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ МЖЗ-1	2,00	2,14	-		4	-	1,47	3
12	608-92376 ССЦП11-231	ШТ -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ МЖЗ-1 ИЗ БЕТОНА М300 МРЗ100 ЦЕНА: 51,6+0,82,2+1,02	0,06	54,26	-		3	-	-	-
13	С147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-		1	-	-	-
14	С147-24	100КГ -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-		2	-	-	-
15	С147-29	100КГ -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-		1	-	-	-
16	Е15-536	100КГ -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ МЖЗ-1	0,01	169,00	-		2	-	20,20	-
17	Е10-193	100М2 -УКЛАДКА ШИТА МЖ1-38	1,92	0,54	-		1	-	0,28	1
18	С122-402	М2 -СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ТОЛШ 25ММ	1,92	3,37	-		6	-	-	-
19	Е15-561	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ С АВУХ СТОРОН	0,04	70,10	-		3	-	56,00	2
20	Е20-696	100М2 -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОЛА 100 КГ	0,06	35,90	-		2	-	10,32	1
21	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-		-	-	-	-
Т										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			46	-	-	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			46	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.			6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.			2	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.			54	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ. Ч			-	-	-	8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	odintakoi		54	-	-	-

inoe.name

inoe.name

113/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

27

10700072

310-5-4 ал. V.25 ввн.см-1

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.-Ч				-		-		-		-				8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ						РУБ.				46		-		-		-				8
						РУБ.														
В ТОМ ЧИСЛЕ:																				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ.				46		-		-		-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ.				6		-		-		-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ.				2		-		-		-				-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ.				54		-		-		-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.-Ч				-		-		-		-				8
ИТОГО ПО СМЕТЕ						РУБ.				54		-		-		-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						ЧЕЛ.-Ч				-		-		-		-				8

СОСТАВИЛ *Лоп* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Тел* РОСКИНА

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
З10-5-4 ал. V-85 Вып. СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-1А

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
Н	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
	НОРМАТИВА:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-1А

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ		-	-			-	-	
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МРЗ100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02		-	-			-	-	
		МЗ		-	-			-	-	
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	
				-	-			-	-	
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,11	110,00	-	12	-	-	24,00	3
		МЗ		-	-			-	-	
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	5,23	0,04	-	1	-	-	0,08	
		М2		-	-			-	-	
6	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,05	70,10	-	4	-	-	56,00	3
		100М2		-	-			-	-	
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	22	-	-	-	8
		РУБ.					

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	22	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	3	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	1	-	-	-	

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

29

10700073

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			22	-	-		8
			РУБ.				-	-		-
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			22	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 од. V. 85 вым. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-9

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-1А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

0,029 ТЫС.РУБ.
8 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
:	:	:	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЯ	:	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	:	:	МАШИН	:	:		
:	НОРМАТИВА:	:	:	ВСЕГО	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮШ. МАШИНЫ		
:	:	:	:	ОСНОВНОЯ	:	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-1А

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,11	110,00	-	12	-	-	24,00	3
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	5,23	0,04	-	1	-	-	0,08	-
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,05	70,10	-	4	-	-	56,00	3
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАРБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
Т			-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	24	-	-	-	-	8
				РУБ.						

inoe.name

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

31

10700074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			24	-	-		8
			РУБ.							-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Тел* РОСКИНА

172/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

32

10700075

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-10

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
			ОСНОВНОЯ		ОСНОВНОЯ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
			В Т.Ч.		В Т.Ч.					
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН. ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С1-Б

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ								
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,36	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	4
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	24	-	-	-	10
		РУБ.					

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	24	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал. V. 85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			24	-	-		10
			РУБ.			-	-	-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

1131/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
ЗГО-5-4 ал. V.85 ввн. см-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

34

10700076

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП2 С1Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮШ. МАШИНЫ		
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП2 С1-Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,13	110,00	-	14	-	-	24,00	3
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,36	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	4
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	26	-	-	-	10	-
				РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			26	-	-		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			31	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 *ал.у.85 Вып.СМ-1*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С1В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

				СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:		МАШИН	ОСНОВНОЯ	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН	
	НОРМАТИВА:					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.		В Т.Ч.			
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП1 С-1В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ								
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02								
		М3								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,18	110,00	-	20	-	-	24,00	4
		М3								
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,67	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2								
6	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
		100М2								
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	32	-	-	-	-	-	12
		РУБ.							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	32	-	-	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	4	-	-	-	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.	-	1	-	-	-	-	-	

inoe.name

odintakoi

inoe.name

1131/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 вын. см-1

37

10700077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			32	-	-		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			32	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Толя

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

38

10700078

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С1В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, П.П. ПОЗИЦИИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-		
П.П.	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОСНОВНОЯ	МАШИН	ОСНОВНОЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С1-В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА:71,2+0,82.2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	C147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	100КГ -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	МЗ -УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСЬЕВ	0,18	110,00	-	20	-	-	24,00	4
6	E10-19	МЗ -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,67	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E15-561	М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
8	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
Т			-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	34	-	-	-	12

РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
ЗЮ-5-4 ал. V.85 Вбпн.СМ-1

39

10700078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	1	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				34	-	-		12
		РУБ.				-	-	-		-
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				34	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				42	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	1	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	-		-
<hr/>										

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-14

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				0,035 ТЫС.РУБ.			
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				11 ЧЕЛ.-Ч			
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				0,001 ТЫС.РУБ.			
				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
				: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :				: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
N :ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,				: МАШИН :				: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
ПП : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :				: КОЛИЧЕСТВО :				: ОСНОВНОЙ : МАШИН :			
: НОРМАТИВА :				: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :				: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ :			
: :				: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :				: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО :			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-2А

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	ШТ -СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02								
3	C147-15	М3 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	М3 -УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,16	110,00	-	18	-	-	24,00	4
5	E10-19	М3 -ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
7	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
Т										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	29	-	-	-	-	-	11	-
		РУБ.								

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	29	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	4	-	-	-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.	-	1	-	-	-	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V. 85 вын. СМ-1

4I

10700079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			29	-	-		11
			РУБ.			-	-	-		-
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

310-5-4 ал.у.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП2 С-2А

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	:	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	НИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	:	МАШИН
:	:	:	:	:	:	:	ЭКСПЛ.	:	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	:	ВСЕГО	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
:	:	:	:	:	В Т.Ч.	:	ЗАРПЛАТЫ	:	В Т.Ч.
:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ
:	:	:	:	:	:	:	:	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-2А

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ АО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100 ССЦП9-122 ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ	0,16	110,00	-	18	-	-	24,00	4
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	6,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
Т				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	31	-	-	-	11
					РУБ.					

inoe.name

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			31	-	-		11
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			38	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 Вып. см-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-16

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С2-Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

		СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
		ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		ВСЕГО : ОСНОВНОЙ : ЭКСПЛ. :		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
		МАШИН :		МАШИН : ЗАРПЛАТЫ :		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ :	
		ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :		ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :		ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	
		ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. :	
		ВСЕГО :		ВСЕГО :		ВСЕГО :	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬИ ТИП 1 С-2Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82+1,02.2								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,20	110,00	-	22	-	-	24,00	5
5	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,96	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,09	70,10	-	6	-	-	56,00	5
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 34
РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. 34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. РУБ. 1

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

45

10700081

ЗІО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				34	-	-		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				34	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-17

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-2Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,045 ТЫС.РУБ.	
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		13 ЧЕЛ.-Ч	
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,001 ТЫС.РУБ.	
				СМЕТН. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	
						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
						ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
						НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

47

10700082

310-5-4 *ал. V. 85 Вып. СМ-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			36	-	-		13
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

Лоп

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 ал.У.85 выт.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-18

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-28

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4(

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

		СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
		ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
N :ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		КОЛИЧЕСТВО:		ОСНОВНОЙ : МАШИН :		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
ПП : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :		ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		НА ЕДИН. : ВСЕГО	
НОРМАТИВА:							
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-28

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82.2+1,02		-	-		-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,27	110,00	-	30	-	-	24,00	6
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	12,13	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,12	70,10	-	9	-	-	56,00	7
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		45	-	-		16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	45	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	6	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.	-	1	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 *гл. V. 85 вып. СМ-1*

49

10700063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				55	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				45	-	-	-	16
		РУБ.								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				45	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				55	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-	-

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Тель

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 0.0)
310-5-4 от 11.85 Вып. СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

50

10700084

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-19

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С2-В

ОСНОВАНИЕ: ПП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

		СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
		ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
		ОСНОВНОЙ		ОСНОВНОЙ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
		В Т.Ч.		В Т.Ч.		НА ЕДИН. ВСЕГО	
		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-2В							
1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	1,01
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-
3	СЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02	-	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,27	110,00	-	30	24,00
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	12,13	0,04	-	1	0,08
7	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	0,12	70,10	-	9	56,00
8	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	47	16	

inoe.name

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			47	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			58	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	1	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			58	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	1	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			47	-	-	-	-	16
		РУБ.			-	-	-	-	-	-
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			47	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			58	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	1	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			58	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	-	1	-	-	-

СОСТАВИЛ  ПАВЛОВИЧ
ПРОВЕРИЛ  РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-ЗА

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			ВСЕГО			ВСЕГО			ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		
			ЭКСПЛ.			ЭКСПЛ.			НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
			МАШИН			ОСНОВНОЯ			МАШИН		
			ВСЕГО			ЗАРПЛАТЫ			ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
			ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.			В Т.Ч.		
			ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ			НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 1С-ЗА

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ШТ								
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МРЗ100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02								
		М3								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,15	110,00	-	16	-	-	24,00	4
		М3								
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	7,09	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		М2								
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		100 КГ								
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
8	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		29	-	-		11
				РУБ.						

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.0)

53

10700085

ЗЮ- 5 - 4 *ал. V.85 Вып. СМ-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				29	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				35	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
<hr/>										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				35	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
<hr/>										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				29	-	-	-	11
<hr/>										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.								
<hr/>										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				29	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				35	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
<hr/>										
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				35	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
<hr/>										

СОСТАВИЛ

Шах

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Тел

РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-21

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-ЗА

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
				МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЯ	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
				ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-ЗА

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МРЗ100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82.2+1,02		-	-		-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,15	110,00	-	16	-	-	24,00	4
6	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	7,09	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
8	С111-58	-БОЛТЫ ГАРКИ ШАРБЫ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
9	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
10	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,07	70,10	-	5	-	-	56,00	4

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 *дл. V.85 Вып. СМ-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			32	"	-		11
			РУБ.					-		-
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ.			32	"	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	"	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	"	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	"	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		11
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			39	"	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		11
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			32	"	-		11
			РУБ.					-		-
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ.			32	"	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	"	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	"	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	"	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		11
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			39	"	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		11

СОСТАВИЛ *Лоп* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Тел* РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-22

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-3Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО		ЭКСПЛ.		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА			
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН		ВСЕГО	ОСНОВНОЯ		МАШИН	НАБЫТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.			
	НОРМАТИВА			ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ			
				ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ			
							ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ			
							НА ЕДИН.		ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 1 С-3Б

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МХ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА М3 В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,19	110,00	-	21	-	-	24,00	5
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	8,32	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЯКАМИ И ШАРБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
8	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
9	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,08	70,10	-	6	-	-	56,00	5
		100М2	-	-	-	-	-	-	-	-
		100М2	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	36	-	-	-	13

inoe.name

odintakoi

inoe.name

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		36					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		4					
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		3					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		43					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-					13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		43					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-					13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		36					13
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		36					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		4					
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		3					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		43					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-					13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		43					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-					13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1				

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Токи

РОСКИНА

310-5-4 ал. V. 85 вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДОКАДЬНАЯ СЧЕТА

НА ЕР-1-23

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-3Б

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,046 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
ПП	ПОЗИЦИИ	НОРМАТИВА:			МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
					ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-3Б

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
		ВЕСОМ ДО 0,1Т								
		ШТ								
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
		БЕТОНА М300 МР3100								
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02								
		МЗ								
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
		100КГ								
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
		100КГ								
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ	0,19	110,00	-	21	-	-	24,00	5
		СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ								
		МЗ								
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ	8,32	0,04	-	1	-	-	0,08	1
		СКАМЬИ								
		М2								
7	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
		ЭЛЕМЕНТОВ								
		100 КГ								
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		И ШАВЬАМИ								
		Т								
9	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
		100М2								
10	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,08	70,10	-	6	-	-	56,00	5
		БРУСЬЕВ								
		100М2								

ЗЮ-5-4 ад. V.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				38	"	"		13
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.				38	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				5	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				-	1	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.				3	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.				46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	"	"		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	1	"		"

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	"	"		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	1	"		"

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				38	"	"		13
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.				38	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				5	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.				-	1	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.				3	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.				46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	"	"		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	1	"		"

ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				46	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	"	"		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	1	"		"

СОСТАВИЛ

Лаш

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 вын.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

БА ЕР1-24

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 1 С-3В

ОСНОВАНИЕ: ТИЗ10-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			ВСЕГО		ВСЕГО			ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
			МАШИН		ОСНОВНОЙ			МАШИН		
			ОСНОВНОЙ		В Т.Ч.			В Т.Ч.		
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			НА ЕДИН.		
			ВСЕГО		ВСЕГО			ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, СКАМЬЯ ТИП1 С-3В

1	Е7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЬИ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МЖ1-5 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,04	73,86	-	3	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА:71,2+0,82,2+1,02								
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,26	110,00	-	29	-	-	24,00	6
5	Е10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	10,92	0,04	-	1	-	-	0,08	1
6	Е20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,08	35,90	-	3	-	-	10,32	1
7	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
8	Е15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,11	70,10	-	8	-	-	56,00	6
9	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	odintakoi	47	-	-	-	16

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0.)

6I

10700089

ЗІО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				47	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				47	-	-		16
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				47	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-

СОСТАВИЛ

ПАЩЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-25

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП 2 С-3В

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
				МАШИН		МАШИН		НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЕ		ОСНОВНОЕ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.	
				ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	
				ВСЕГО		ВСЕГО		ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ ТИП 2 С-3В

1	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 0,1Т	2,00	0,72	-	1	-	-	1,01	2
2	608-70010-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МЖ1-1 ИЗ БЕТОНА М300 МР3100	0,06	73,86	-	4	-	-	-	-
	ССЦП9-122	ЦЕНА: 71,2+0,82,2+1,02		-	-					
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
4	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,26	110,00	-	29	-	-	24,00	6
6	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ ШИТА СИДЕНЬЯ СКАМЬИ	10,92	0,04	-	1	-	-	0,08	1
7	E20-696	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,08	35,90	-	3	-	-	10,32	1
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
9	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ	0,11	70,10	-	8	-	-	56,00	6
10	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ЗГО-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				49	-	-		16
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				49	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				8	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				49	-	-		16
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				49	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				8	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				61	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 Взм.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-26

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СКАМЬИ КАЧАЛКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
N	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
П	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
П	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:										

РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ КАЧАЛКА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	1
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,37	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	0,65	3
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	0,21	62,70	-	13	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,35	26,00	-	9	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-

odintakoi

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

65

10700091

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
10	С147-29	-МЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	E16-41	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д15ММ	6,50	1,20	-	8	-	-	0,37	2
		М								
12	E16-43	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д25ММ	5,80	1,36	-	8	-	-	0,37	2
		М								
13	E16-47	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ИЗ ТРУБ Д60ММ	12,20	2,67	-	33	-	-	0,57	7
		М								
14	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,03	60,50	-	2	-	-	68,00	2
		100М2								
15	E10-28	-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ИЗ БРУСКОВ М3	0,08	110,00	-	9	-	-	24,00	2
		М2								
16	E10-19	-ОСТРОЖКА БРУСЬЕВ	6,21	0,04	-	1	-	-	0,08	-
		М2								
17	E15-561	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,06	70,10	-	4	-	-	56,00	3
		100М2								
18	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАРБАМИ	-	973,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		101	-	-		22
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		101	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		13	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		101	-	-		22
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		101	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		13	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-		-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

66

10700091

ЗГО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

Шах

ПАВКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕЛ (РЕДАКЦИЯ 6,0)

67

10700092

310-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТКА

НА ЕР1-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,018 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
:	:	:	:	:	МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
					ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
					1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИП1

1	Е7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	шт	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32	1
2	608-10358	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ НАРКИ	м3	0,05	91,84	-	5	-	-	-	-
	СССР8-236	МЖ1-12 ИЗ БЕТОНА М300	м3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100кг	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
4	Е20-140	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1мм	м2	0,62	7,34	-	5	-	-	1,25	1
5	СССЦ44	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ	м2	0,90	0,66	-	1	-	-	-	-
	Р10ТБ А	КАМЕННАЯ ШТУКАТУРНОЙ ПОД		-	-	-	-	-	-	-	-
	ПО,004	ГРАНИТ		-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	15	-	-	2
		РУБ.		-	-	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	18	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	18	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			15	-	-		2
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.			18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЕУ (РЕДАКЦИЯ 6.0)

10700093

310-5-4 ал.У.85 Ввн.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-28

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО УРНЫ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
									ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
ЗЮ-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

70

10700093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			12	-	-		2
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14	-	-		2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			14	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ

Паш

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-54 ал. V. 85 вып. CM-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ -

ДОДАТОК 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Д О К А Д Ы Н А Я С Ч Е Т А

HA EP 1-29

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО УРЫ ТИП 3

ОСНОВАНИЕ: ТПЗ 10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
								ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		
N ПП	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО :	ВСЕГО :	ЭКСПЛ. :		ЭКСПЛ. :	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
				МАШИН :		ОСНОВНАЯ :	МАШИН			
	НОРМАТИВА :				ВСЕГО :	ЗАРПЛАТЫ :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
				ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :		В Т.Ч. :				
				ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. УРНА ТИПЗ

1	E7-5	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж/Б ЭЛЕМЕНТА УРНЫ	1,00	3,20	-	3	-	-	1,32	1
		ШТ		-	-			-	-	-
2	608-10358	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИ	0,04	91,84	-	4	-	-	-	-
	ССП8-236	МЖ1-14 ИЗ БЕТОНА М300		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 90,2+0,82,2		-	-			-	-	-
3	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	E20-140	-УСТРОЙСТВО ВЕДРА УРНЫ ИЗ	0,49	7,34	-	4	-	-	1,25	1
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		1ММ		-	-			-	-	-
5	СССЦ44	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ УРНЫ	0,95	0,66	-	1	-	-	-	-
	P1- ТБА	КАМЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОД		-	-			-	-	-
	ПО,004	ГРАНИТ		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.	13	-	-	2
			РУБ.				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	13	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	16	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	16	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2

inoe.name

odintakoi

inoe.name

1131/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

72

10700094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			13	-	-		2
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			13	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Роскина* РОСКИНА

inoe.name

odintakoi

inoe.name

inoe.name

113/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V. 85 б/ин. СМ-1

74

10700095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТУРНИКА	100M2	0,01	60,50	-	1	-	-	68,00	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		47	-	-		7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		23	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		27	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	56	-	-		7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		47	-	-		7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		23	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		27	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		56	-	-		7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		

СОСТАВИЛ *Лод* ПАШКЕВИЧ
ПРОВЕРИЛ *Токи* РОСКИНА

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал. V.85 б/н. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕО1-31

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
							ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
			ВСЕГО		ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.			
N ИШИФ И N НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,			КОЛИЧЕСТВО		ОСНОВНОЙ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
ПП ПОЗИЦИИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					МАШИН		МАШИН			
НОРМАТИВА:					ВСЕГО		ЗАРПЛАТЫ			
					ОСНОВНОЙ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
					В Т.Ч.		В Т.Ч.			
					ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
							НА ЕДИН. ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-6									
ССЦП9-96	МЗ									
10 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
11 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
	РУБ.					101	-	-	-	13
	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					38	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					5	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					46	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					63	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					75	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					121	-	-	-	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	2	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ										
	РУБ.					101	-	-	-	13
	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					38	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					5	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					46	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					63	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					75	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

77

10700096

ЗИО-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			121	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ

Лар

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 ал. V. 35 Всп. СМ-1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО РУКОХОДА ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,063 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч			
				ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		НЕ ЗА-			
				МАШИН		МАШИН		ОБСЛУЖ.			
				ОСНОВНОЯ		ОСНОВНОЯ		МАШИНЫ			
				В Т.Ч.		В Т.Ч.		ОБСЛУЖИВАЮЩ.			
				ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.			
				ВСЕГО		ВСЕГО		ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. РУКОХОД ТИП 1

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1	
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-	
3	СЗ10-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,34	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1	
5	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУКОХОДА	0,06	59,38	-	4	-	-	22,60	1	
6	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ММВ РУКОХОДА	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-	
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА РУКОХОДА	0,02	60,50	-	1	-	-	68,00	1	
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3	
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,19	63,70	-	12	-	-	-	-	

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-6									
ССЦП9-36	МЗ									
10 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
11 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		54	-	-	-	7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		26	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		32	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		63	-	-	-	7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		54	-	-	-	7
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		26	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		31	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		32	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		63	-	-	-	7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	7

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА
odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 от 1.85 Вып. СМ-1

80

10700098

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-33

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО РУКОХОДА ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,091 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ. : ВСЕГО : ЭКСПЛ. : МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. : ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА	ЭКСПЛ. : МАШИН	ОСНОВНОЙ : ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО

РАЗДЕЛ 1. РУКОХОД ТИП 2

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180K=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,50	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	41,50	-	1	-	-	89,60	1
5	E9-46 K=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РУКОХОДА	0,09	59,38	-	5	-	-	22,60	2
6	C121-2095	-СТОИМОСТЬ ММ-8	0,09	393,00	-	35	-	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА РУКОХОДА	0,03	60,50	-	2	-	-	68,00	2
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,29	odintakoi	-	18	-	-	-	-

inoe.name

inoe.name

310-5-4 01.V.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-6									
ССЦП9-96	МЗ									
10 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
11 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		77	-	-		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		37	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		40	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		46	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		91	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	2	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		77	-	-		11
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		37	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		45	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		40	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		46	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

82

10700098

ЗГО-5-4 сл. V.85 вьт.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				91	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	2	-	11

СОСТАВИЛ *Лаш* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Лаш* РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЕР1-34

НА ТП310-5-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:									
	ШИФР И N	:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	:	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА									
	ПОЗИЦИИ	:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	:	МАШИН									
	НОРМАТИВА:	:		:	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	:	МАШИН									
		:		:		:	ВСЕГО	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ									
		:		:		:	ОСНОВНОЙ	:	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.									
	:		:		:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11

РАЗДЕЛ 1. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА ТИП 1

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180K=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,12	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E9-46 K=1,1	-УСТАНОВКА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ	0,05	59,38	-	3	-	22,60	1
6	C121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ММ11	0,05	358,00	-	18	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕНКИ	0,01	60,50	-	1	-	68,00	1
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	0,65	3
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	0,07	-	-	4	-	-	-

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

84

10700099

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-5									
ССПЗ-96	МЗ									
10 С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
11 С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,19	26,00	-	5	-	-	-	-
12 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
13 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		45	-	-	-	5
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		21	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		25	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		53	-	-	-	5
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		45	-	-	-	5
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		24	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		28	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		21	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		25	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		53	-	-	-	5
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	

inoe.name

составила

odintakoi

пашкевич

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

85

10700100

310-5-4 ад. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-35

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,234 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

№	ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
				ВСЕГО : ЭКСПЛ. : МАШИН :	ЭКСПЛ. : ОСНОВНОЙ : ЗАРПЛАТЫ : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11					

РАЗДЕЛ 1. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА ТИП2

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50	-	5	-	-	154,00	10
2	E1-180 к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛИ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1,21	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,06	41,50	-	2	-	-	89,60	5
5	E9-46 к=1,1	-УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ЦЕНА: 58-13,8+13,8,1,1	0,19	59,38	-	11	-	-	22,60	4
6	C121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ММ41 ММ42 ММ43	0,19	358,00	-	68	-	-	-	-
7	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТЕНКИ	0,05	60,50	-	3	-	-	68,00	4
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	13,00	1,52	-	20	-	-	0,65	8

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 *ql.V.85 Вып. CM-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	608-70008-1-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ		0,69	62,70	-	43	-	-	-	-
	ССЦП9-96 МЖЗ-7									
10	C147-1 -АРМАТУРА А-1	МЗ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
11	C147-2 -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/		1,12	26,00	-	29	-	-	-	-
		100КГ								
12	C147-24 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
13	C147-29 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И		0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ									
	АРМАТУРЫ									
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			192	-	-	-	31
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			10	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			141	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			79	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			7	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			93	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			234	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			192	-	-	-	31
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			18	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			10	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			141	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	28

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

87

10700100

310-5-4 *дл. 8586лн. СМ-1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-				3	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	79	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	7	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	-	-	1	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	7	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	93	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	-	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	234	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	-	-	4	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

Шаф

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Толя

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

88

10700101

ЗГО-5-4 кл. У.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-36

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО КАЧАЮЩЕГОСЯ БРЕВНА

ОСНОВАНИЕ: ТПЗГО-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,041 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН		
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	:	ВСЕГО	:	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
:	:	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	:	В Т.Ч.	НА ЕДИН.		
:	:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО		
1	2	3	:	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. КАЧАЮЩЕЕСЯ БРЕВНО

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ С РАЗРАВНИВАНИЕМ ГРУНТА	-	74,50	-	1	-	154,00	1	
		100М3								
2	E6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	0,38	34,40	-	13	-	5,07	2	
		М3								
3	E10-29	-УСТАНОВКА БРЕВНА	0,18	64,00	-	12	-	21,50	4	
		М3								
4	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	3,64	0,14	-	1	-	0,25	1	
		М2								
5	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	0,14	35,90	-	5	-	10,32	1	
		100 КГ								
6	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЯ	-	60,50	-	1	-	68,00	-	
		100М2								
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	
		Т								
8	E8-27	-ОКРАСКА БРЕВЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,01	90,00	-	1	-	33,60	-	
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ.	34	-	-	9	

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

89

10700101

310-5-4 кв. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		34	-	-	-	-	-	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	9
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	9

СОСТАВИЛ

Саша

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

СИО-5-4 а. V. 85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-37

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ВОЛНЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,206 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗА-		
П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
:	НОРМАТИВА:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	НА ЕДИН. : ВСЕГО		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВОЛНА

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,50	-	1	-	154,00	2
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	T	0,63	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	41,50	-	1	-	89,60	1
5	E9-46к=1,1	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ	T	0,16	59,38	-	10	-	22,60	4
6	C121-1976	-СТОИМОСТЬ ЛМ27	T	0,16	384,00	-	61	-	-	-
7	E16-51	-УСТРОЙСТВО ТРУБ А25ММ	M	1,20	1,09	-	1	-	0,33	-
8	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,05	60,50	-	3	-	68,00	3
9	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		20,00	1,52	-	30	-	0,65	13

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ 0,5Т										
шт										
10	608-70008-1-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ		0,36	62,70	-	23	-	-	-	-
	МЖЗ-5									
	ССЦП9-96	МЗ								
11	С147-1 -АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
12	С147-2 -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,97	26,00	-	25	-	-	-	-
13	С147-24 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,21	41,30	-	9	-	-	-	-
14	С147-29 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И		0,21	17,80	-	4	-	-	-	-
	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ									
	АРМАТУРЫ	100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			171	-	-	-	23
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			100	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			15	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			123	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			71	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			83	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			206	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			171	-	-	-	23
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			100	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			15	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			123	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

92

10700102

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		71	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		6	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	1	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		6	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		83	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		206	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	4	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 вын. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-38

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,029 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, П.П. ПОЗИЦИИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	
				МАШИН	МАШИН	ОСНОВНАЯ	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН	
				ОСНОВНАЯ В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1А

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-	
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-	
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	0,09	-	
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-	
5	E6-13ССЦП.1-3П.1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М=100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,30	-	5	-	5,07	1	
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,05	64,00	-	3	-	21,50	1	
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,40	0,14	-	1	-	0,25	-	
8	E9-46	-УСТАНОВКА КОНТРУКЦИЯ БУМА	0,02	59,38	-	1	-	22,60	-	
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТРУКЦИЯ	0,02	одитак	-	9	-	-	-	

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

94

10700103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗ ТРУБ										
10	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1										
			РУБ.			25	-	-		2
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			25	-	-		2
			РУБ.					-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

inoe.name

odintakoi

inoe.name

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	:	:
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	:	:	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	:
:	НОРМАТИВА:	:	КОЛИЧЕСТВО:	:	:	МАШИН	:	:	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН
:	:	:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
:	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	:	:
:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	:	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	:	:
:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	:	:	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	:	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1Б

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-80к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	3,90	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13ССЦП1- ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,05	64,00	-	3	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,40	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 к=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

96

10700104

ЗГО-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		21	-	-	-	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		23	-	-	-	2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		21	-	-	-	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		23	-	-	-	2
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2

СОСТАВИЛ

Лаш

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

97

10700105

З10-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА КР НОМ 1-40

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 1В

ОСНОВАНИЕ: Т.П.З10-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
				ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				МАШИН		ОСНОВНОЯ		МАШИН	
				В Т.Ч.		ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч.		ЗАРПЛАТЫ	
				НА ЕДИН.		ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 1В

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13ССЦП1-ЗП1=1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,05	64,00	-	3	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,40	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8.1,1	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ак. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
12	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
		100м2	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		21	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		21	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР НОМ1-41

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-А

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО				ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
Н	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН			
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН				
	НОРМАТИВА:				ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.				
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-А

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	16,20	-	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,18	0,29	-	1	-	0,09	-	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	89,60	-	-
5	E6-13ССЦП1-ЗП1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1	-
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,06	64,00	-	4	-	21,50	1	-
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,51	0,14	-	1	-	0,25	-	-
8	E9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БУМА	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-	-
	к=1,1	ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1								

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 9.0)

100

10700106

310-5-4 ал. V. 85 8 вых. см-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПОЕНИЯ БУМА 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
12	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		T		-	-				-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			22	-	-		2
			РУБ.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.			6	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			24	-	-		2
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			22	-	-		2
			РУБ.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.			6	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			24	-	-		2
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ЮИ

10772001

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР НОМ 1-42

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-Б

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН	МАШИН	МАШИН	ОБСЛУЖ.	МАШИН		
	НОРМАТИВА:				ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ		
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.				
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-Б

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180к=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,18	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-130СЦП1-3,П1-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	МЗ	0,14	33,40	-	5	-	5,07	1
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	МЗ	0,06	64,00	-	4	-	21,50	1
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,51	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	Т	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I02

10772001

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ БУМА 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
12	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		22	-	-		2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		22	-	-		2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		18	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

СОСТАВИЛ

Пашкевич

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

HA KP 1-43

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО БУМА ТИП 2-В

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
ПД	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
:	НОРМАТИВА:	:	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН	:	ОСНОВНОЯ	:	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН			
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
:	:	:	:	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.	:	:			
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. БУМ ТИП 2-В

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180К=1,2	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ		157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,18	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		41,50	-	1	-	89,60	-
5	E6-13ССЦП1-3П1=1	--УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-50 ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8)	0,14	33,30	-	5	-	5,07	-
6	E10-29	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,06	64,00	-	4	-	21,50	-
7	E10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	1,51	0,14	-	1	-	0,25	-
8	E9-46 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БУМА ЦЕНА:58-13,8+13,8,1,1	0,01	59,38	-	1	-	22,60	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

IO4

1077²00²

3IO-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	C121-2109	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,01	455,00	-	5	-	-	-	-
10	E20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ БУМА 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	-	1	-	-	68,00	-
12	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
Т										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		22	-	-	-	2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		16	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		18	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		24	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		22	-	-	-	2
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		16	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		18	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		6	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		24	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2

СОСТАВИЛ

Лаш

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Лаш

РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

I05

10772003

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-44

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЛА для настольного тенниса

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,140 тыс.руб.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 чел.-ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, П.П. ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
						МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН		
							ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
							В Т.Ч.			
							ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЛ для настольного тенниса

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	154,00	-
2	E1-180	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000МЗ	-	157,20	-	1	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 км	Т	0,07	0,29	-	1	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100МЗ	-	0,06	-	1	-	89,60	-
5	E9-46к=1,5	-МОНТАЖ М/К ИЗ ТРУБ	Т	0,04	59,38	-	2	-	22,60	1
6	C121-2109	-СТОИМОСТЬ М, КОНСТРУКЦИЯ ММ38	Т	0,04	455,00	-	18	-	-	-
7	E20-696	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ММ38	100 кг	0,28	35,90	-	10	-	10,32	3
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	ШТ	4,00	1,52	-	6	-	0,65	3
9	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ		0,07	68,70	-	4	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I06

10772003

310-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МЖЗ-5									
10	ССЦП9-96 С147-1	МЗ -АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,19	26,00	-	5	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
14	Е7-638	-УКЛАДКА АРМОЩЕМЕННОЙ ПЛИТЫ ШТ	2,00	1,56	-	3	-	-	0,85	2
15	608-10490 ССЦП8-503	-СТОИМОСТЬ АРМОЩЕМЕННОЙ ПЛИТЫ МАРКИ МЖЗ-21 МЗ	0,13	60,80	-	8	-	-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
18	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
19	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ 100М2	0,04	20,70	-	1	-	-	29,80	1
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
22	Е26-50	-НАТЯГИВАНИЕ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ М2	0,27	0,06	-	1	-	-	0,11	-
23	ЕПР-НТ43-12 ПЗ5 П149 К=1,25	-СТОИМОСТЬ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ ЦЕНА:3,99.1,25 М2	0,27	4,99	-	1	-	-	-	-
24	Е15-563	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СТОЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 100М2	0,44	71,20	-	31	-	-	49,20	22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			115	-	-		32
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				-	-		

inoe.name

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

107

10772003

310-5-4 ал.У.85 Вых.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					95	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					14	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					7	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-
<hr/>										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					20	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		1
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					115	-	-		32
	РУБ.									
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					95	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					14	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					7	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-
<hr/>										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					20	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					24	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		1
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					140	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1	-		-

СОСТАВИЛ

Лаш

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Релы

РОСКИНА

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-45

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЯКИ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		: ОСНОВНОЕ : ЭКСПЛ. :		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
			: ОСНОВНОЕ : В Т.Ч. :		: ЗАРПЛАТЫ : В Т.Ч. :		: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. :		: ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЯКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТИП 2

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-180к=1,2	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2,22	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	E7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОА КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т	1,00	4,89	-	5	-	-	2,08	2
6	608-70011-3	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОАКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ, ФУ	1,27	52,50	-	67	-	-	-	-
ССЦП9-124		НААМЕНТНЫЕ, БАШМАКИ И ПОАПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА М200, ОБЪЕМОМ ОТ 1,01 ДО 2М3 МАРКИ Ф13-3								
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I09

1077200⁴

310-5-4 од. V.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E9-80	-УСТРОЙСТВО БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЯКИ	0,13	20,40	-	3	-	-	5,78	1
9	C121-2110	-СТОИМОСТЬ ММЗ7	0,13	377,00	-	49	-	-	-	-
10	E20-696	-СТОИМОСТЬ КОЛЬЦА ММ44 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	E15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	60,50	-	2	-	-	68,00	3
12	E10-193	-УСТРОЙСТВО ШИТА ДЕРЕВЯННОГО М2	2,16	0,54	-	1	-	-	0,28	1
13	C122-397	-СТОИМОСТЬ ШИТА	2,16	2,22	-	5	-	-	-	-
14	E15-623	-ОКРАСКА ШИТА ЭМАЛЬЮ 100М2	0,02	70,00	-	2	-	-	61,30	1
15	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	144	-	-	-	10
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	92	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	-	14	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.	-	-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.	-	6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	112	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	-	2	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	52	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	-	4	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.	-	-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.	-	4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	60	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	-	1	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	172	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	-	3	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.	-	144	-	-	-	10
				РУБ.	-	-	-	-	-	-

inoe.name

В ТОМ ЧИСЛЕ:

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ИЮ

10772004

310-5-4 ал. V.85 вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<hr/>										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				92	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				14	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				112	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	2	-	-	-
<hr/>										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				52	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				60	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	1	-	-	-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				172	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	3	-	-	-

СОСТАВИЛ



ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ



РОСКИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6*0)

III

10772005

310-5-4 ад. у.85 выт. см-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-46

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО СТОЯКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: ТП310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,150 ТЫС.РУБ.				
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		7 ЧЕЛ.-Ч				
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,003 ТЫС.РУБ.				
:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
:	:	:	:	:	:		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН			
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
:	НОРМАТИВА:	:	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТОЯКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ

1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-180к=1,2	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	157,20	-	1	-	-	16,20	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1,12	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	-	41,50	-	1	-	-	89,60	-
5	E6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	0,64	35,70	-	23	-	-	4,35	3
6	E9-46	-МОНТАЖ М/К СТОЕК	0,09	59,38	-	5	-	-	22,60	2
7	C121-2109	-СТОИМОСТЬ СТЕН ИЗ ТРУБ	0,09	455,00	-	41	-	-	-	-
8	E20-696	-СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	35,90	-	2	-	-	10,32	-
9	E15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,03	43,50	-	1	-	-	38,80	1

inoe.name

inoe.name

113/5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

II2

10772005

310-5-4 ал.У.85вып.СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЕПР-НТ55-01-СТОИМОСТЬ СЕТКИ ВОЛЕЯБОЛЬНАЯ -13к=1,25	100М2 ШТ	1,00	12,50	-	13	-	-	-	-
11	ЕПР-НТ55-01-СТОИМОСТЬ КАНАТА Д6 /0216к=1,25	ШТ	1,00	21,33	-	21	-	-	-	-
12	ЕЦЕНА -СТОИМОСТЬ ТАПРСПА ЗАВОДА	ШТ	4,00	3,50	-	14	-	-	-	-
	к=1,25									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			124	-	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			78	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			6	2	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			96	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				2	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			4	1	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			54	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				1	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			150	-	-		7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				3	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			124	-	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			78	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			6	2	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			96	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				2	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			4	1	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			54	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				1	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					-		

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 0.0.0)

II3

10772005

310-5-4 ал. V.85 ввм. СМ-1

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

ИТОГО ПО СМЕТУ	РУБ.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *Шаф* ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ *Пос/г* РОСКИНА

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР 1-47

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ХОКЕЙНОЙ
ПЛОЩАДКИ (НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,412 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 416 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

		СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
		В СЕГО		В СЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
		МАШИН		МАШИН		НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
		ОСНОВНОЙ		ОСНОВНОЙ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
		В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.	
		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	
		В СЕГО		В СЕГО		В СЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ ХОКЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

1	E10-193	-СБОРКА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	217,63	0,54	-	118	-	-	0,28	61
2	C122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ТОЛЩ. 33ММ	217,63	5,14	-	1119	-	-	-	-
3	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ШИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	0,04	35,90	-	1	-	-	10,32	-
4	E10-28	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО БРУСА	3,39	110,00	-	373	-	-	24,00	81
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
6	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	4,35	70,10	-	305	-	-	56,00	244

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	1917	-	-	-	-	386
		РУБ.		-	-	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	1917	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	317	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.	-	57	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	178	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	2412	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)
 З10-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-1

II5

10772006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1917	-	-		386
		РУБ.								-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1917	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				178	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2412	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	57	-		-

СОСТАВИЛ

Леп

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Роскина

РОСКИНА

310-5-4 ал.V.85ВЫН.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-48

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,585 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО :		ВСЕГО :		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N :	ШИФР И N :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		КОЛИЧЕСТВО :	ЭКСПЛ. :		ЭКСПЛ. :	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
ПП :	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :			МАШИН :		МАШИН :	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ		
	НОРМАТИВА :					ВСЕГО :	ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. : ВСЕГО		
					ОСНОВНОЯ :		ОСНОВНОЯ :			
					В Т.Ч. :		В Т.Ч. :			
					ЗАРПЛАТЫ :		ЗАРПЛАТЫ :			
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ (МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ)

1	E10-193	-СБОРКА И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	141,42	0,54	-	76	-	-	0,28	40
2	C122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ТОЛЩ.33ММ	141,42	5,14	-	727	-	-	-	-
3	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ШИТОВ	0,36	36,23	0,49	13	2	-	10,32	4
4	E10-28	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО БРУСА	2,23	110,00	-	245	-	-	24,00	54
5	E15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
6	E15-561	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	2,83	70,10	-	198	-	-	56,00	158
		100М2	-	-	-	-	-	-	-	-
		100М2	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.		1260	2	-		256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		1260	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.		-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		117	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		1585	-	-		-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	39	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			1585	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	39	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1260	2	-		256
			РУБ.					-		-
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1260	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			208	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -			РУБ.			-	37	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			117	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1585	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	39	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			1585	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	39	-		-

СОСТАВИЛ

ПАШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

РОСКИНА

310-5-4 ал.У.85вып.СМ-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЕР1-49

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ВОРОТ ХОККЕЙНЫХ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.310-5-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

:	:	:	:	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
:	:	:	:	ВСЕГО	:	ЭКСПЛ.	:	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	ШИФР И Ч	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ЭКСПЛ.	:	ЭКСПЛ.	:	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ	:	МАШИН		
:	НОРМАТИВА	:	:	:	:	ВСЕГО	:	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	:	В Т.Ч.	:	В Т.Ч.		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ		
:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ

1	E16-45	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ ИЗ ТРУБ Д=40мм	4,37	1,79	-	8	-	-	0,37	2
2	E16-42	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ ИЗ ТРУБ Д=20мм	10,86	1,35	-	15	-	-	0,37	4
3	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБ 100мм2	0,01	55,60	-	1	-	-	68,00	1
4	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВОРОТ 100 кг	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
5	ЕПР-НТ55-01-13 К=1,25	-ВЕРЕВОЧНАЯ СЕТКА ШТ	2,00	12,50	-	25	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	50	-	-	7
		РУБ.				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	50	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	61	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	61	-	-	
------------------	---	------	----	---	---	--

inoe.name

odintakoi

inoe.name

РОСКИНА